

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่ ๔

-ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร  
พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล.

-วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน  
ยาแนว พร้อมบ่อพัก คสล.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๘๕๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาราคากลาง

๕.๑ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๕.๒ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.

๖.๒. แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๓. ....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางปริสณา ธดากุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๒ นายสายัณห์ จันทร์เสาร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นางสาวรัตนา อักษรภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่ ๔

กำหนดราคากลาง

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๑๖๒๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๑๖๒๐

[www.thakhamcity.go.th](http://www.thakhamcity.go.th)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง ฯ สำนัก/กอง ช่าง

สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่4

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ .../2553 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่...18...เดือน...มกราคม.....พ.ศ...2561.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานก่อสร้างฯ	657,680.33	1.3050	858,272.83	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	2.1 บ้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน)	3,000.00	0	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			858,272.83	
	ตั้งงบประมาณจ้างเพียง			<b>858,000.00</b>	
ตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้องาน 340.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,523.53 บาท/ม

## เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 7/2561 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเห็นควรให้ยึดถือ

ราคาที่ตั้งไว้ในงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 858,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ .....  
 (นางปริสณา ธดากุล) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นายสายัณห์ จันทร์เสาร์) กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวรัตนา อักษรภรณ์) กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.ต. ....  
 (ถาวร รอดระกำ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ .....  
 (นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลส.ถนนสายบ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ท่าข้าม

ประมาณการโดย นายอภิญา พรหมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อวันที่...18...เดือน...มกราคม...พ.ศ...2561.....

แบบเลขที่...../2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำ	165.00	ลบ.ม.						20,625.00	
	- งานดินขุด					-	125.00	20,625.00		
	- งานทรายหยาบ	21.00	ลบ.ม.	350.00		7,350.00	99.00	2,079.00	9,429.00	
	- งานคอนกรีตตบ	8.50	ลบ.ม.	1,682.00		14,297.00	398.00	3,383.00	17,680.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	51.00	ลบ.ม.	1,775.00		90,525.00	306.00	15,606.00	106,131.00	
	- งานเหล็กเสริม									
2	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	792.00	กก.	20.24	16,030.08		4.10	3,247.20	19,277.28	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	2,067.00	กก.	19.26	39,810.42		4.10	8,474.70	48,285.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	27.57	2,343.45		-	-	2,343.45	
	- งานไม้แบบ	748.00	ตร.ม.	-	-		133.00	99,484.00	99,484.00	
	- ไม้แบบคิดให้ 20 %	149.00	ตร.ม.	347.00	51,703.00		-	-	51,703.00	
	- ตะปู	187.00	กก.	37.00	6,919.00		-	-	6,919.00	
	- ยานเวรยัดคอนกรีต	57.00	ม.	-	-		13.43	765.51	765.51	
	- งานฝ้าตะแกรงเหล็ก									
	- เหล็กฉาก 40x40x4mm.	114.00	ย่อน	336.00	38,304.00		-	-	38,304.00	
	- เหล็ก DB 20 mm.	5,693.00	กก.	17.15	97,634.95		-	-	97,634.95	
3	- ทาสีกันสนิม	115.00	ตร.ม.	40.00	4,600.00		38.00	4,370.00	8,970.00	
	- ตี-เชื่อม ฝ้าตะแกรงเหล็ก	4499.00	กก.	-	-		12.00	53,988.00	53,988.00	
	งานท่อระบายน้ำ คลส.-บ่อพัก คลส. พร้อมฝ้าตะแกรงเหล็ก									
	งานฝ้าตะแกรงเหล็ก									
	- เหล็กฉาก 40x40x4mm.	3.00	ย่อน	336.00	1,008.00		-	-	1,008.00	
- เหล็ก DB 25 mm.	225.00	กก.	17.15	3,858.75		-	-	3,858.75		
- ทาสีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	40.00	200.00		38.00	190.00	390.00		
<b>รวมยอดยกไป</b>										
									586,796.06	

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล.ถนนสายบ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ท่าข้าม

ประมาณการโดย นายอภิญา พรหมจันทร์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อวันที่...18...เดือน...มกราคม...พ.ศ...2561...แบบเลขที่...72559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>586,796.06</b>	
	- ติด-เชื่อม ฝาตะแกรงเหล็ก	268.50	กก.			12.00	3,222.00	3,222.00	
	งานโครงสร้าง บ่อพัก คลล.	1.60	ลบ.ม.		560.00	99.00	158.40	718.40	
	- งานทรายพยาย	0.80	ลบ.ม.		1,682.00	398.00	318.40	1,664.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.		1,775.00	306.00	918.00	6,243.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4								
	- งานเหล็กเสริม	132.00	กก.		19.26	4.10	541.20	3,083.52	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	127.00	กก.		17.38	3.30	419.10	2,626.36	
	- เหล็ก DB 12 มม.	7.00	กก.		27.57	-	-	192.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.00	ลบ.ฟ.		-	133.00	2,793.00	2,793.00	
	- งานไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.		347.00	-	-	1,388.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ซ้ำ 5 ครั้ง)	5.00	กก.		37.00	-	-	185.00	
	- ตะปู								
	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- วางท่อระบายน้ำ คลล. ปากถังรับน้ำ Ø 0.80 ม.พร้อมยาแนวปูทราย	24.00	ท่อน		1,271.00	536.00	12,864.00	43,368.00	
	- ดินถมท่อระบายน้ำ คลล. (รวมค่าขนส่ง ปรับเกส)	36.00	ลบ.ม.		150.00	-	-	5,400.00	
	<b>รวมยอดยกไป ป.ร.5</b>							<b>657,680.33</b>	

ลงชื่อ .....ประมาณราคา

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธานายช่าง

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับบริการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน 14 พฤศจิกายน 2560

ตามคณะกรรมการฯ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือน ธันวาคม 2560

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

ประกอบใบเสนอราคาของ (หาก/บริษัท).....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คูระบายน้ำ								
	- งานดินขุด	165.00	ลบ.ม.						
	- งานทรายหยาบ	21.00	ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีตหยาบ	8.50	ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีต 1:2:4	51.00	ลบ.ม.						
	- งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	792.00	กก.						
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	2,067.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.						
	- งานไม้แบบ	748.00	ตร.ม.						
	- ไม้แบบ (ใช้ซ้ำ 5 ครั้ง)	149.00	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	187.00	กก.						
	- ยานวรอยต่อคอนกรีต	57.00	ม.						
2	งานฝาตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็กฉาก 40x40x4mm.	114.00	ท่อน						
	- เหล็ก DB 20 mm.	5,693.00	กก.						
	- ทาสีกันสนิม	115.00	ตร.ม.						
	- ตัด-เชื่อม ฝาตะแกรงเหล็ก	4,499.00	กก.						
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. -ป้อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก								
	งานฝาตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็กฉาก 40x40x4mm.	3.00	ท่อน						
	- เหล็ก DB 25 mm.	225.00	กก.						
	- ทาสีกันสนิม	5.00	ตร.ม.						
	- ตัด-เชื่อม ฝาตะแกรงเหล็ก	268.50	กก.						
	งานโครงสร้าง ป้อพัก คสล.								
	- งานทรายหยาบ	1.60	ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.						
	- งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	132.00	กก.						
	- เหล็ก DB 12 มม.	127.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.						
	- งานไม้แบบ	21.00	ลบ.ฟ.						
	- ไม้แบบ (ใช้ซ้ำ 5 ครั้ง)	4.00	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	5.00	กก.						
	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลื่นรางชั้น3 Ø 0.80 ม.พร้อมยานว	24.00	ท่อน						
	- ดินถมท่อระบายน้ำ คสล. (รวมค่าขนส่ง ปรับเกลี่ย)	36.00	ลบ.ม.						
	รวมยอดยกไป ปร.5								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน = บาท

Factor = 1.3050 = บาท

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = บาท

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง = บาท

ตัวอักษร (.....)

ลงชื่อ (.....) ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง (.....)

ประทับตราถ้ามี