

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแดง ช่วง กม.๐+๘๘๘-๑+๐๔๘
ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.

๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๓.-.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสุธาสินี โคะแสง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นายอภิญา พรหมจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ	กรรมการ
๓. นายปรีชา โลพิศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแดง หมู่ที่ ๖

ราคากลาง

๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๑๖๒๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๑๖๒๐

www.thakhamcity.go.th



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บร. ๖

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแดง ม.6 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซล 30.24 B/L.


ประมาณการ


เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	366,373.77	1.3642	499,807.09	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			499,807.09	- พื้นที่ปกติ
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				499,000.00	

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 506/2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเห็นควรใช้
ราคาตามงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 499,807.09 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางบรสนา ฐตากุล)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภญญา พรหมจรรย์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา โลพิศ)



บัญชีประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแดง ม.6 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน จุดเริ่มต้น กม.0+888 ถึง กม. 1+048 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 160 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือพื้นที่ทางเดิม	ม ³	800.00	1.64	1,312.00	1.3642	1,789.83	1,790
2	งานทรายพื้นที่ทางใต้คอนกรีต	ม ³	40.00	526.93	21,077.20	1.3642	28,753.52	28,754
3	งานไหลทาง(หินคลุก)	ม ³	16.00	370.26	5,924.16	1.3642	8,081.74	8,082
4	หินคลุกเสริมความกว้าง	ม ⁴	128.20	461.87	59,211.73	1.3642	80,776.64	80,777
5	งานผิวทาง	ม ²	800.00	282.30	225,837.33	1.3642	308,087.29	308,087
6	- CONTRACTION JOINT	ม.	75.00	35.57	2,667.75	1.3642	3,639.34	3,639
7	- EXPANSION JOINT	ม.	5.00	71.12	355.60	1.3642	485.11	485
8	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	160.00	32.55	5,208.00	1.3642	7,104.75	7,105
9	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs (รวมค่าวาง)	ม ²	800.00	30.00	24,000.00	1.3642	32,740.80	32,741
10	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ม ²	32.00	260.00	8,320.00	1.3642	11,350.14	11,350
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ม ²	16.00	260.00	4,160.00	1.3642	5,675.07	5,675
11	ป้ายจราจร ๓75 , บ1	ป้าย	2.00	4,150.00	8,300.00	1.3642	11,322.86	11,323
	รวมค่างานต้นทุน				366,373.77		499,807.10	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอภิญา พรหมจันทร์)
นายช่างโยธา

