

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการวางท่อระบบจำหน่ายประปาบ้านท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๗,๐๐๐.-บาท(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โครงการวางท่อระบบจำหน่ายประปาบ้านท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖

- งานวางท่อ HDPE ๑๐๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร PN๖ ยาว ๒๔๕๐ เมตร

- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้ามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๘๓,๗๐๐.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.

๖.๒. แบบปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๓. แบบปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางปริสณา ธดากุล ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประสานกรรมการ

๗.๒ นายอภิญา พรมจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นายปรีชา โลพิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ



ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบบจำหน่ายประปา บ้านท่าตลิ่งชัน

สถานที่ก่อสร้าง

ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง

183,700.0 บาท

โครงการวางท่อระบบจำหน่ายประปา บ้านท่าดลิงชั้น

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ แผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	1.1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		1,536	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม		138,814	
	1.3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		140,350	140,350
	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	0		-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	-
	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	
	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	4.1 หมวดงานภูมิทัศน์		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		140,350	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ระบบโสตทัศนและคอมพิวเตอร์		-	
	-		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-	
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ Factor F ตรงจาก Factor F Factor F 1.3091		183,732	ก
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (= ค่า Factor F ของค่างานส่วนที่ 1 X ค่างานส่วนที่ 1)			
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.07		-	ข
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข (= ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)			
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ค. 1.0		-	ค
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		183,732	
	รวมเป็นเงิน		183,732	
	ส่วนราชการตั้งงบจ้าง	หนังสือแนบตมหนังสือสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน	183,000	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรมจันทร์)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบบจำหน่ายประปา บ้านท่าตลิ่งชัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่6 ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการ

เมื่อวันที่

29 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)									
กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)									
สรุปงานอาคาร									
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		1,212		324	1,536	
2	หมวดงานระบบ		รวม		138,814		-	138,814	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				140,026		324	140,350	140,350
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 คอนกรีตโครงสร้าง				105		27	132	
	1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต				527		70	597	
	1.3 ฉาบปูนเรียบ				220		174	394	
	1.4 ผนังก่ออิฐฉาบปูน				360		53	413	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,212		324	1,536	
2	หมวดงานระบบ								
	2.1 อุปกรณ์ซื้อต่อรวม				71,990		-	71,990	
	2.2 แม็คไฮดรอลิกท่อและติดตั้งระบบ				49,000		-	49,000	
	รวมหมวดงานระบบ				120,990		-	120,990	
	1.หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 คอนกรีตโครงสร้าง	0.05	ลบ.ม	2,103	105	532	27	132	
	1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก SR 24 Dia 9มม.	5.0	กก.	25	125	4.1	21	146	
	เหล็ก SR 24 Dia 15มม.	13.9	กก.	29	402	3.6	50	452	
	1.3 ฉาบปูนเรียบ	2.0	ตร.ม.	110	220	87.0	174	394	
	1.4 ผนังก่ออิฐฉาบปูน	1.0	ตร.ม.	360	360	53.0	53	413	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,212		324	1,536	
	2.หมวดงานระบบ								
	2.1 อุปกรณ์ซื้อต่อรวม								
	- ประตูน้ำทองเหลือง 1 1/2"	1.0	ตัว	890	890	-	-	890	
	- ข้อต่อตรงท่อพีอี (แบบสวมอัด)	25.0	ตัว	198	4,950	-	-	4,950	
	- สามทางพีอี (แบบสวมอัด)	3.0	ตัว	320	960	-	-	960	
	- ข้อต่อ 90°	3.0	ตัว	210	630	-	-	630	
	- ปลีกอุดพีอี(แบบสวมอัด)	4.0	ตัว	150	600	-	-	600	
	- ท่อ BS-M 3" คาดเหลือง	2.0	ท่อน	1,150	2,300	-	-	2,300	
	- ท่อHDPE 50mm. PE 100 PN.6	2,450.0	ม.	31	75,950	-	-	75,950	รวมค่าขนส่ง
	- แคลมป์รัดแยก 50x16x50	30.0	ตัว	55	1,650	-	-	1,650	
	- ข้อต่อตรง เกลียวนอก 1/2"	30.0	ตัว	6	180	-	-	180	
	- ท่อ PVC 2/4 "	4.0	ท่อน	45	180	-	-	180	
	- ปลีกอุด PVC	30.0	ตัว	4	120	-	-	120	
	2.2 ติดถนนพร้อมซ่อมแซมด้วยคอนกรีต	12.0	ม.	117.0	1,404	-	-	1,404	
	2.3 แม็คไฮดรอลิก-กลบกลับและติดตั้งระบบจ่ายน้ำ	2,450.0	ม.	20.0	49,000	-	-	49,000	
	รวมหมวดงานระบบ				138,814		-	138,814	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา