



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงหินคลุกขอยท่าตะเภา ๔ (หนองจิก) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๐๐๐.-บาท(สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงหินคลุกขอยท่าตะเภา ๔ (หนองจิก) หมู่ที่ ๖

- ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐.-บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
- ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓.-.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุธาสิณี โคะแสง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอภิญา พรมจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวศรวิวรรณ สุวรรณรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พิมพ์.....
ตรวจ/ร่าง.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัด อบต.....



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยท่าตะเภา๔ (หนองจิก) หมู่ที่ ๖

ราคากลาง

๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

www.thakham-sao.go.th

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคา ปรับปรุงถนนหินคลุกขอยท่าตะเภา4 (หนองจิก) หมู่ที่ 6
 ประเภทงาน ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร
 ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนหินคลุกขอยท่าตะเภา4 (หนองจิก) หมู่ที่ 6
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 700.00 เมตร
 ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร
 แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม) จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	199,527.30	1.3642	272,195.14	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จำนวน 2 ป้าย,ป้ายถาวร-ชั่วคราว)			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			272,195.14	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				272,000.00	

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 215/2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นควรใช้ราคากลาง
 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 272,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุชาลินี โคะแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวศรวิวรรณ์ สุวรรณรัตน์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยท่าตะเภา4 (หนองจิก) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3150.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,150.00	3.73	11,749.50	1.3642	5.09	16,028.67
2	งานตัดล้มต้นไม้ขนาดใหญ่ (ชนทิ้งไม่เกิน1 กม.)	ต้น	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	7.30	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินตาม)ตั้งคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	315.00	596.12	187,777.80	1.3642	813.23	256,166.47
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs (รวมค่าวาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	อื่นๆ	งาน						
					199,527.30		รวม	272,195.14
					ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	272,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 199,527.30

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายอภิญา พรหมจันทร์)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้ ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่ตลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้