

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยนายดี หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๐๐.-บาท(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยนายดี หมู่ที่ ๗
 - ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
 - หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐.-บาท(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาววารภรณ์ ด้วงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประชานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอภิญา พรมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวศลิษา ภูเขาทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยนายตี หมู่ที่ ๗

ราคากลาง

๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

www.thakham-sao.go.th

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคา ปรับปรุงถนนหินคลุกขอยนายดี หมู่ที่ 7

ประเภทงาน ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนหินคลุกขอยนายดี หมู่ที่ 7

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 700.00 เมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม) จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	170,654.40	1.3642	232,806.73	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	(จำนวน 2 ป้าย,ป้ายถาวร-ชั่วคราว)				- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			232,806.73	
				232,000.00	

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 216/2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นควรใช้ราคากลาง

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 232,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววารภรณ์ ต้วทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศลิษา ภูเขาทอง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกขอยนายตี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2800.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	1.76	4,928.00	1.3642	2.40	6,722.78
2	งานตัดล้มต้นไม้ขนาดใหญ่ (ชนทิ้งไม่เกิน 1 กม.)	ต้น	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินดาน)ตั้งคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	280.00	591.88	165,726.40	1.3642	807.44	226,083.95
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs (รวมค่าวาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	อื่นๆ	งาน						
					170,654.40		รวม	232,806.73
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	232,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 170,654.40

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี
 แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้
 เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้
 ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ
 รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่คลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้
 ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ
 จากผู้ว่าจ้างไม่ได้