

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๗,๐๐๐.-บาท(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ -ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร -หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก -รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐.-บาท(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. แบบปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวสุธาสินี โคะแสง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประชานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอภิญา พรมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวขวัญจิรา เพชรคง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง

337,000.0 บาท

ประมาณการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม		
แบบเลขที่	0	รายการเลขที่	
ฝ่าย / งาน	-	ส่วน	-
ประมาณราคาเมื่อวันที่	29 เมษายน พ.ศ. 2568		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	337,931	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	337,931	**
	ราคากลาง	337,000	
	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	337,000	

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 207/2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นควรใช้ราคากลาง
เป็นจำนวนเงิน 337,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุธาสิณี โคะแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวขวัญจิรา เพชรคง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประเภท อาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่าย / งาน - ส่วน -

แบบเลขที่ 0

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	258,140	1.3091	337,931	
	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	107%		
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	100%		
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			337,931	
	ตั้งงบประมาณจ้าง			337,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		337,000	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)
นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	1.1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		244,161	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม		13,979	
	1.3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		258,140	258,140
	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	-
	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	
	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	4.1 หมวดงานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		258,140	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ ระบบโสตทัศนและคอมพิวเตอร์			
	-		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-	
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ Factor F ตาราง Factor F Factor F 1.3091		337,931	ก
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (= ค่า Factor F ของค่างานส่วนที่ 1 X ค่างานส่วนที่ 1)			
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งไม่รวมค่าภาษี)			
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.07		-	ข
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข (= ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)			
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ค. 1.0		-	ค
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		337,931	
	รวมเป็นเงิน		337,930	
	ส่วนราชการตั้งงบจ้าง	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน	337,000	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน	-	ส่วน	-
ประมาณการ	เมื่อวันที่	29 เมษายน พ.ศ. 2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)									
กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)									
สรุปงาน									
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		200,332		43,830	244,161	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		8,183		5,796	13,979	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				208,514		49,626	258,140	258,140
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ปรับพื้นที่	689.0	ตร.ม	-	-	10	6,890	6,890	
	1.2 ทรายไถรองพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 CM	34.5	ลบ.ม	450	15,503	112	3,858	19,361	
	1.3 คอนกรีต 240 ksc หนา0.12m.	82.7	ลบ.ม	1,950	161,226	327	27,036	161,226	
	1.4 Wire mash Ø 3.8mm.@0.20m.	689.0	ตร.ม	27	18,603	5	3,445	22,048	
	1.5 ไม้แบบ	20.0	ตร.ม	250	5,000	130	2,600	7,600	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				200,332		43,830	217,125	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 เหล็กแบน 0.025m. หนา 0.003m.	26.0	เส้น	125	3,250	-	-	3,250	
	2.2 เหล็กแบน 0.050m. หนา 0.005m.	9.5	เส้น	295	2,803	-	-	2,803	
	2.3 เหล็กฉาก 30x30x5 mm.	5.0	เส้น	426	2,130	-	-	2,130	
	2.4 ค่าเชื่อมประกอบ	231.8	กก.	-	-	25	5,796	5,796	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				8,183		5,796	13,979	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรมจันทร์)

นายช่างโยธา