

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยยายขุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๓,๐๐๐.-บาท(สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยยายขุ่ม หมู่ที่ ๗

- ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐.-บาท(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.

๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓. ....-.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางสาวราภรณ์ ด้วงทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอภิญา พรมจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ	กรรมการ
๗.๓	นางวีรญา สุปันตี	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยยายซุ้ม หมู่ที่ ๗

ราคากลาง

๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

[www.thakham-sao.go.th](http://www.thakham-sao.go.th)

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคา ปรับปรุงถนนหินคลุกขอยยายชุม หมู่ที่ 7

ประเภทงาน ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนหินคลุกขอยยายชุม หมู่ที่ 7

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 490.00 เมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม) จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	341,114.48	1.3642	465,348.37	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	(จำนวน 2 ป้าย,ป้ายถาวร-ชั่วคราว)				- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			465,348.37	
	คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			465,000.00	

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 217/2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นควรใช้ราคากลาง

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 465,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวสุธาสินี โคะแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางวีรญา สุปันติ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกขยายขั้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอทუნพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1960.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,205.00	3.73	8,224.65	1.3642	5.09	11,220.07
2	งานตัดล้มต้นไม้ขนาดใหญ่ (ชนิดที่ไม่เกิน 1 กม.)	ต้น	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	7.30	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินตาม)ตั้งคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	661.50	314.86	208,279.89	1.3642	429.53	284,135.43
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	196.00	591.88	116,008.48	1.3642	807.44	158,258.77
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	7.00	1,008.78	7,061.46	1.3642	1,376.18	9,633.24
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	แผ่นพื้นกว้าง 0.35 หนา 0.05 ม.	ม.	14.00	110.00	1,540.00	1.3642	150.06	2,100.87
19	อื่นๆ	งาน						
					341,114.48		รวม	465,348.38
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	465,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 341,114.48

= 1.3642

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)  
 นายช่างโยธา

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี  
 แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้  
 เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้  
 ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ  
 รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่ตลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้  
 ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ  
 จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

