

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยด้วยอ อ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๒,๔๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยด้วยอ อ หมู่ที่ ๑
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 - หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๒๑,๙๐๐.-บาท(สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวรัตนา อักษรภรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอภิญา พรมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๓. นางสาวขวัญจิรา เพชรคง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตัวย่อ อ.

ราคากลาง

๔๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

www.thakham-sao.go.th

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง


ปร.5


สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยด้วย อ. หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน ถนน ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร
 ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยด้วย อ.
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 100.00 เมตร
 ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม) จำนวน แผ่น ใหญ่ทางข้างละ - เมตร
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 29 กรกฎาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	309,335.45	1.3642	421,995.42	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			421,995.42	
	คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			421,900.00	

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 394/2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นควรใช้ราคากลาง
 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 421,900.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวรัตนา อัครากรณ์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวขวัญจิรา เพชรคง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตัวย่อ อ. หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	าคาต่อหน่วย×F	ราคากลาง
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	250.00	14.16	3,540.00	1.3642	19.32	4,829.27
2	ตัดเกรดพื้นทาง+ผสม+บดทับ	ลบ.ม.	137.50	66.13	9,092.88	1.3642	90.21	12,404.51
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	514.86	12,871.50	1.3642	702.37	17,559.30
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	500.00	377.22	188,610.00	1.3642	514.60	257,301.76
5	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
6	Contraction Joint	ม.	45.00	83.41	3,753.45	1.3642	113.79	5,120.46
7	Longitudinal Joint	ม.	100.00	64.84	6,484.00	1.3642	88.45	8,845.47
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.00	385.34	3,082.72	1.3642	525.68	4,205.45
9	เส้นจราจร	ตร.ม.	30.00	280.00	8,400.00	1.3642	381.98	11,459.28
10	หินคลุกเสริมพื้นทาง	ลบ.ม.	110.00	668.19	73,500.90	1.3642	911.54	100,269.93
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					309,335.45		รวม	421,995.43
							ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรึบยอด	421,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 309,335.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา