

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคันกันน้ำบางลาทุ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๑,๙๐๐.-บาท(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างคันกันน้ำบางลาทุ หมู่ที่ ๕
  - คันกันน้ำดินดานกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร คันกันน้ำสูง ๔.๐๐ เมตร ลงผิวหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร
  - รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
เป็นเงิน ๖๖๑,๙๐๐.-บาท(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
  - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓. ....-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางสาวสุธาสิณี โคะแสง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายอภิญา พรมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
  - ๗.๓ นางวีรญา สุปันตี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างคันกันน้ำบางลาหู

งบประมาณ

๖๖๑,๙๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

[www.thakham-sao.go.th](http://www.thakham-sao.go.th)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคา โครงสร้างก่อสร้างคั่นกันน้ำบางลาหู หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  
 ประเภทงาน ถนน ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร  
 ชื่อสายทาง ก่อสร้างคั่นกันน้ำบางลาหู  
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม) จำนวน แผ่น  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา วันที่ 15 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	485,241.97	1.3642	661,967.10	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	(จำนวน 2 ป้าย,ป้ายถาวร-ชั่วคราว)				- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			661,967.10	
	คิดเป็นราคาประมาณเพียง (ทกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			661,900.00	

ลงชื่อ ..........ประมาณราคา

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..........ตรวจ

(นายสายัณห์ จันทรเสาร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..........เห็นชอบ

(นายอภิรักษ์ มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ ..........อนุมัติ

(นายอมฤต นิจอาคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างคันกันน้ำบางลาทุ หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน คันกันน้ำดินดานกว้าง 8 เมตร ยาว 41.00 ม. คันกันน้ำสูง 4.00 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยxP	ราคากลาง
1	งานถมดินดาน	ลบ.ม.	1,255.18	305.02	382,855.00	1.3642	416.11	522,290.79
2	งานแผ่นพื้นรองท่อ	ม.	36.00	150.00	5,400.00	1.3642	204.63	7,366.68
3	งานหินคลุกหลังท่อ	ลบ.ม.	32.80	631.56	20,715.17	1.3642	861.57	28,259.63
4	ท่อ คสล. ขนาด 1.20 ม.	ท่อน	20.00	3,813.59	76,271.80	1.3642	5,202.50	104,049.99
				-	-	-	-	-
					485,241.97		รวม	661,967.09
							ตัวอักษร (-หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	661,900.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 485,241.97
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายอภิญา พรหมจันทร์)  
 นายช่างโยธา