



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีความประสงค์จะประมูลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุนพินใต้ต่อเขตตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ ๑
รายละเอียด : เกรดชุดรีโอผิวจราจรเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามที่กำหนด

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ราคากลาง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท /
ค่าเอกสารแบบแปลน ๑,๐๐๐.- บาท / หลักประกันซอง ๕๐,๕๐๐.- บาท /
ผลงานไม่น้อยกว่า ๕๐๕,๐๐๐.- บาท / งานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน)

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางท่าข้าม – หมอนบน หมู่ที่ ๓
รายละเอียด : เกรดชุดรีโอผิวจราจรเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามแบบที่กำหนด วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ชั้น ๓)

รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ราคากลาง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑,๔๖๘,๐๐๐.- บาท /
ค่าเอกสารแบบแปลน ๑,๕๐๐.- บาท / หลักประกันซอง ๗๓,๔๐๐.- บาท /
ผลงานไม่น้อยกว่า ๗๓๔,๐๐๐.- บาท / งานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน)

โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายรอบวงแหวน หมู่ที่ ๓
รายละเอียด : เกรดชุดรีโอพื้นทางเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗ ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) ลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามแบบที่กำหนด

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ราคากลาง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖๘๒,๗๐๐.- บาท /
ค่าเอกสารแบบแปลน ๑,๐๐๐.- บาท / หลักประกันของ ๓๔,๑๓๕.- บาท /
ผลงานไม่น้อยกว่า ๓๔๑,๓๕๐.- บาท / งานแล้วเสร็จ ๓๐ วัน)

โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางบอน - ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ ๖

รายละเอียด : เกรดซุตรื้อพื้นทางเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๑ ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) ลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ราคากลาง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑,๔๘๙,๐๐๐.- บาท /
ค่าเอกสารแบบแปลน ๑,๕๐๐.- บาท / หลักประกันของ ๗๔,๕๕๐.- บาท /
ผลงานไม่น้อยกว่า ๗๔๔,๕๐๐.- บาท / งานแล้วเสร็จ ๓๐ วัน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าได้รับทราบพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนข้อปัญหา รายละเอียดต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนดดีแล้ว จะนำมาเป็นข้อโต้แย้งใดๆ มิได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ชั้น ๒) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการข้างต้นได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๗๓๑๙-๗๔๘ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.thakham-sao.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุนพินใต้ต่อเขตตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : เกรดชุดหรือผิวจราจรเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามที่กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง
เป็นเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่าข้าม

๕.๑ แบบ พร.๕ วงเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท

๕.๒ แบบ พร.๔ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุนพินใต้ต่อเขตตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ ๑
วงเงิน ๑,๐๐๗,๐๐๐.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

๖.๑ นางปริสณา ธดากุล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการราคากลาง
๖.๒ นายสายัณห์ จันท์เสาร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

จ.ส.ต.

(ถาวร รอดระกำ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 ประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานถนน
 งบประมาณประจำปี 2558

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุนพินใต้ต่อเขตตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน กม.0+000 ถึง กม. 0+300 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง บ้านพุนพินใต้ หมู่ที่1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2558

ผู้ประมาณราคา นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย

ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางป่าขุดต่อ							
	1.1ขนาดเบา	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.2ขนาดกลาง	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.3ขนาดหนัก	ม ²	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ม ²	1,800.00	8.34	15,012.00	1.3574	11.32	20,377.29
3	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง	ม ³	-	-	-	-	-	-
4	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ขุด -ขน ผิวจราจรทั้ง)	ม ³	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมจากวัสดุดินตัด	ม ³	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	ม ³	75.00	730.14	54,760.50	1.3574	991.09	74,331.90
7	งานไหลทาง(หินคลุก)	ม ³	45.00	631.23	28,405.35	1.3574	856.83	38,557.42
8	งานผิวทาง	ม ²	1,800.00	296.84	534,315.60	1.3574	402.93	725,280.00
9	- CONTRACTION JOINT	ม.	138.00	46.80	6,458.40	1.3574	63.53	8,766.63
10	- EXPANSION JOINT	ม.	12.00	65.77	789.24	1.3574	89.28	1,071.31
11	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	300.00	24.46	7,338.00	1.3574	33.20	9,960.60
12	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs (รวมค่าวาง)	ม ²	1,800.00	35.00	63,000.00	1.3574	47.51	85,516.20
13	งานเครื่องหมายจราจร							
	13.1 งานเครื่องหมายจรบนผิวทาง							
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic สีขาว)	ม.	60.00	280.00	16,800.00	1.3574	380.07	22,804.32
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic สีเหลือง)	ม.	30.00	280.00	8,400.00	1.3574	380.07	11,402.16
	13.2 งานติดตั้งป้ายจราจร (ขนาดป้ายจราจร 3)							
	- ป้ายจราจรแบบ บ.33(12ต้น) (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1.00	3,400.00	3,400.00	1.3574	4,615.16	4,615.16
	- ป้ายจราจรแบบ ต.22 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1.00	3,760.00	3,760.00	1.3574	5,103.82	5,103.82

	- ป้ายจราจรแบบ ต.13 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรแบบ บ.1 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น3)							
	- ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-

742,439.09

TOTAL

1,007,786.82

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

742,439.09

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน/ท่อเหลี่ยม

=

0.00

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

0.00

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนตกชุก 1)

=

1.3574

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

0.0000

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [\textcircled{3} - (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5})]$

=

1.0000

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$

=

1.3574

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$

=

0.0000

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ขนาดหรือเนื้องาน

1,007,000

0.510

กม. เฉลี่ยราคาประมาณ

1,974,509.80 บาท/กิโลเมตร

- ราคาวัสดุอ้างอิงจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน ปี 2558)

- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้มป.ต.ท. อำเภอเมืองฯ 23.00 - 23.99 บาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุนพินใต้ต่อเขตตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 1

ประเภทงาน ถนน

ชื่อสายทาง สายพุนพินใต้ต่อเขตตำบลศรีวิชัย

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 27 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	742,439.09	1.3574	1,007,786.82	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	2.1 ป้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน)	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,010,786.82	- พื้นที่ปกติ
				1,010,000.00	

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย)

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

561.11

นายช่างโยธา

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ท่าข้าม ที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางปริสณา ธตกุล)

ลงชื่อ จ.ส.ต.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ถาวร รอดระกำ)

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย)

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัญชีแสดงรายการวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุนพินใต้ต่อเขตตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบใบเสนอราคาของ (หจก. / บริษัท)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานฉาบปูนอุดต่อ							
	1.1ขนาดเบา	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.2ขนาดกลาง	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.3ขนาดหนัก	ม ²	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ม ²	1,800.00			1.3574		
3	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง	ม ³	-	-	-	-	-	-
4	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ขุด-ชน ผิวจราจรทั้ง)	ม ³	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมจากวัสดุดินตัด	ม ³	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	ม ³	75.00			1.3574		
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ม ³	45.00			1.3574		
8	งานผิวทาง	ม ²	1,800.00			1.3574		
9	- CONTRACTION JOINT	ม.	138.00			1.3574		
10	- EXPANSION JOINT	ม.	12.00			1.3574		
11	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	300.00			1.3574		
12	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs (รวมค่าวาง)	ม ²	1,800.00			1.3574		
13	งานเครื่องหมายจราจร							
	13.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ม.	60.00			1.3574		
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ม.	30.00			1.3574		
	13.2 งานติดตั้งป้ายจราจร (ขนาดป้ายจราจร 3)							
	- ป้ายจราจรแบบ บ.33(12ต้น) (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1.00			1.3574		
	- ป้ายจราจรแบบ ต.22 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1.00			1.3574		
	- ป้ายจราจรแบบ ต.13 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	-	-	-	-	-	-

รวมค่าวัสดุและแรงงาน = บาท

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = บาท

ป้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน) = บาท

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง = บาท

ตัวอักษร (.....)

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตราถ้ามี

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณ

เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบรายการที่กำหนด ปริมาณงานที่คลาดเคลื่อน

จากที่แสดงไว้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกชดเชยความเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางท่าข้าม - หมอนบน หมู่ที่ ๓

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๑,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : เกรตชุดรีดผิวจราจรเดิม เกรตปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามที่กำหนด วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ชั้น ๓) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง เป็นเงิน ๑,๔๖๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่าข้าม

๕.๑ แบบ พร.๕ วงเงิน ๑,๔๖๘,๐๐๐.- บาท

๕.๒ แบบ พร.๔ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางท่าข้าม - หมอนบน หมู่ที่ ๓

วงเงิน ๑,๔๖๕,๐๐๐.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

๖.๑ นางปริสณา ธดากุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการราคากลาง

๖.๒ นายสายัณห์ จันทร์เสาร์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย นายช่างโยธา กรรมการ

จ.ส.ต.



(ถาวร รอดระกำ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 ประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานถนน
 งบประมาณประจำปี 2559

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบางท่าข้าม - มอนบน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน กม.0+000 ถึง กม. 0+510 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง บ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 27 เมษายน 2559

ผู้ประมาณราคา นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย

ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางป่าซูดอ							
	1.1ขนาดเบา	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.2ขนาดกลาง	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.3ขนาดหนัก	ม ²	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ม ²	2,550.00	8.63	22,006.50	1.3574	11.71	29,871.62
3	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง	ม ³	-	-	-	-	-	-
4	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ขุด -ชน ผิวจราจรทั้ง)	ม ³	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมจากวัสดุดินตัด	ม ³	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	ม ³	127.50	782.50	99,768.75	1.3574	1,062.17	135,426.10
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ม ³	30.60	530.62	16,236.97	1.3574	720.26	22,040.07
8	งานผิวทาง	ม ²	2,550.00	296.70	756,590.10	1.3574	402.74	1,026,995.40
9	- CONTRACTION JOINT	ม.	230.00	48.57	11,171.10	1.3574	65.93	15,163.65
10	- EXPANSION JOINT	ม.	25.00	65.97	1,649.25	1.3574	89.55	2,238.69
11	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	510.00	25.46	12,984.60	1.3574	34.56	17,625.30
12	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs (รวมค่าวาง)	ม ²	2,550.00	35.00	89,250.00	1.3574	47.51	121,147.95
13	งานเครื่องหมายจราจร							
	13.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ม ²	102.00	280.00	28,560.00	1.3574	380.07	38,767.34
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ม ²	51.00	280.00	14,280.00	1.3574	380.07	19,383.67
	13.2 งานติดตั้งป้ายจราจร (ขนาดป้ายจราจร 3)							
	- ป้ายจราจรแบบ บ.33(12ต้น) (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	2.00	3,400.00	6,800.00	1.3574	4,615.16	9,230.32
	- ป้ายจราจรแบบ ต.8 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางท่าข้าม - หมอนบน หมู่ที่ 3

ประเภทงาน ถนน

ชื่อสายทาง สายบางท่าข้าม - หมอนบน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.510 กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 27 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	1,079,531.27	1.3574	1,465,355.74	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	2.1 ป้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน)	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,468,355.74	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

1,468,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเอกวิทย์ แก้วกระจ่าย)

นายช่างโยธา

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

575.69

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ท่าข้าม ที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางปริสณา ธดากุล)

ลงชื่อ จ.ส.ต.....เห็นชอบ

(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกวิทย์ แก้วกระจ่าย)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัญชีแสดงรายการวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางท่าข้าม - หมอนบน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประกอบใบเสนอราคาของ (หจก. / บริษัท)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานฉาบปูนอุดต่อ							
	1.1 ขนาดเบา	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.2 ขนาดกลาง	ม ²	-	-	-	-	-	-
	1.3 ขนาดหนัก	ม ²	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ม ²	2,550.00			1.3574		
3	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง	ม ³	-	-	-	-	-	-
4	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ขุด-ชน ผิวจราจรทั้ง)	ม ³	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมจากวัสดุดินตัด	ม ³	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	ม ³	127.50			1.3574		
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ม ³	30.60			1.3574		
8	งานผิวทาง	ม ²	2,550.00			1.3574		
9	- CONTRACTION JOINT	ม.	230.00			1.3574		
10	- EXPANSION JOINT	ม.	25.00			1.3574		
11	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	510.00			1.3574		
12	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs (รวมค่าวาง)	ม ²	2,550.00			1.3574		
13	งานเครื่องหมายจราจร							
	13.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ม ²	102.00			1.3574		
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ม ²	51.00			1.3574		
	13.2 งานติดตั้งป้ายจราจร (ขนาดป้ายจราจร 3)							
	- ป้ายจราจรแบบ บ.33(12ต้น) (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	2.00			1.3574		
	- ป้ายจราจรแบบ ด.8 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรแบบ ด.13 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรแบบ บ.1 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. (ชั้น3)							
	- ท่อระบายน้ำ คลส.Ø 0.60 เมตร	ท่อน	22.00			1.3574		
	- ท่อระบายน้ำ คลส.Ø 0.80 เมตร	ท่อน	2.00			1.3574		

รวมค่าวัสดุและแรงงาน = บาท
 รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = บาท
 ป้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน) = บาท
 คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง = บาท

ตัวอักษร (.....)

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
 (.....)

ตำแหน่ง

ประทับตราถ้ามี

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้อึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบรายการที่กำหนด ปริมาณงานที่คลาดเคลื่อนจากที่แสดงไว้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายรอบวงแหวน หมู่ที่ ๓

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : เกรดชุดรื้อพื้นทางเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗ ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) ลาดยางผิวจราจร แบบ ASPHALTIC CONCRETE ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

เป็นเงิน ๖๘๒,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง งานปรับปรุงถนนลาดยาง อบต.ท่าข้าม

๕.๑ แบบ ปร.๕ วงเงิน ๖๘๒,๗๐๐.- บาท

๕.๒ แบบ ปร.๔ งานปรับปรุงถนนลาดยางสายรอบวงแหวน หมู่ที่ ๓

วงเงิน ๖๗๙,๗๐๐.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

๖.๑ นางปริสณา ธดากุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการราคากลาง

๖.๒ นายสายัณห์ จันทร์เสาร์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย นายช่างโยธา กรรมการ

จ.ส.ต.

(ถาวร รอดระกำ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 ประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานถนน
 งบประมาณประจำปี 2559

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง บ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 27 เมษายน 2559

ผู้ประมาณราคา นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย

ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ							
	1.2 งานดิน							
	1.2(1) งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น							
	1.2(2) ชุดรี (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,200	10.93	13,116.00	1.3574	14.84	17,808.00
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 พื้นทาง							
	2.1(1) หินคลุกบดอัดแน่น (คิวนั่น) , (270 ลบ.ม.คิวหลวม) , (ระยะขนส่ง 30 กม.)	ลบ.ม.	180	884.52	159,213.60	1.3574	1,200.65	216,117.00
	2.2 รองพื้นทาง							
	2.2(1) งานดินถมคันทางบดอัดแน่น (คิวนั่น) , (ลบ.ม.คิวหลวม), (ระยะขนส่ง กม.)							
3	งานผิวทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT							
	3.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,200	25.86	31,032.00	1.3574	35.10	42,120.00
	3.1(2) TACK COAT							
	3.2 ASPHALT CONCRETE							
	3.2(1) Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,200	225.08	270,096.00	1.3574	305.52	366,624.00
	3.2(2) Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK							
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	4.1(1) งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ตร.ม.	48	280.00	13,440.00	1.3574	380.07	18,243.36
	4.1(2) งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ตร.ม.	24	280.00	6,720.00	1.3574	380.07	9,121.68
	4.2 งานติดตั้งป้ายจราจร							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
	4.2(1) ป้ายจราจรแบบ บ.33 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1	3,400.00	3,400.00	1.3574	4,615.16	4,615.16
	4.2(2) ป้ายจราจรแบบ ต.75 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1	3,760.00	3,760.00	1.3574	5,103.82	5,103.82
5	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1							
					500,777.60		TOTAL	679,753.02

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	500,777.60
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน/ท่อเหลี่ยม	=	0.00
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนตกชุก 1)	=	1.3574
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.0000
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [\textcircled{3} \div (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5})]$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$	=	1.3574
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$	=	0.0000
			679,700

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
ขนาดหรือเนื้องาน

0.240

กม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

2,832,083.33 บาท/กิโลเมตร

- ราคาวัสดุอ้างอิงจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือนมีนาคม ปี 2559)

- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีพ.ต.ท. อำเภอเมืองฯ 23.00 - 23.99 บาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3

ประเภทงาน ถนน

ชื่อสายทาง รอบวงแหวน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.240 กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ - เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 27 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	500,777.60	1.3574	679,755.51	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	2.1 ป้ายโครงการ (ชั่วคราว,มาตรฐาน)	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			682,755.51	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

682,700.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย)

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

568.92

นายช่างโยธา

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ท่าข้าม ที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางปริสณา ธตาทกุล)

ลงชื่อ จ.ส.ต.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ถาวร รอดระกำ)

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย)

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัญชีแสดงรายการวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์กรการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบใบเสนอราคาของ (หจก. / บริษัท)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ							
	1.2 งานดิน							
	1.2(1) งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น							
	1.2(2) ชุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,200			1.3574		
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง							
	2.1 พื้นที่ทาง							
	2.1(1) หินคลุกบดอัดแน่น (180 ลบ.ม.คิวแน่น) , (ระยะขนส่ง 30 กม.)	ลบ.ม.	270			1.3574		
	2.2 รองพื้นที่ทาง							
	2.2(1) งานดินถมคันทางบดอัดแน่น (คิวแน่น) , (ลบ.ม.คิวหลวม),							
3	งานผิวทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT							
	3.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,200			1.3574		
	3.1(2) TACK COAT							
	3.2 ASPHALT CONCRETE							
	3.2(1) Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,200			1.3574		
	3.2(2) Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK							
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	4.1(1) งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ตร.ม.	48			1.3574		
	4.1(2) งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ตร.ม.	24			1.3574		
	4.2 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	4.2(1) ป้ายจราจรแบบ บ.33 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1			1.3574		
	4.2(2) ป้ายจราจรแบบ ต.75 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด	1			1.3574		

รวมค่าวัสดุและแรงงาน = บาท
 รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = บาท
 ป้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน) = บาท
 คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง = บาท

ตัวอักษร (.....)

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
 (.....)

ตำแหน่ง

ประทับตราถ้ามี

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามแบบรายการที่กำหนด ปริมาณงานที่คลาดเคลื่อนจากที่แสดงไว้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายบางบอน - ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ ๖
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : เกรดขูดรีดพื้นทางเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๑ ลูกบาศก์เมตร (คิวนแน่น) ลาดยางผิวจราจร แบบ ASPHALTIC CONCRETE ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง เป็นเงิน ๑,๔๘๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง งานปรับปรุงถนนลาดยาง อบต.ท่าข้าม

๕.๑ แบบ พร.๕ วงเงิน ๑,๔๘๙,๐๐๐.- บาท

๕.๒ แบบ พร.๔ งานปรับปรุงถนนลาดยางสายบางบอน - ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ ๖
วงเงิน ๑,๔๘๖,๐๐๐.- บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

๖.๑ นางปริสณา ธดากุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการราคากลาง

๖.๒ นายสายัณห์ จันท์เสาร์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย นายช่างโยธา กรรมการ

จ.ส.ต.

(ถาวร รอดระกำ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 ประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนน
 งบประมาณประจำปี 2559

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางบอน - ท่าลิ่งชัน หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 540 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง บ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 27 เมษายน 2559

ผู้ประมาณราคา นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย

ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.2 งานดิน							
	1.2(1) งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น							
	1.2(2) ขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	2,700	5.17	13,959.00	1.3574	7.02	18,954.00
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 พื้นทาง							
	2.1(1) หินคลุกบดอัดแน่น (คิ้วแน่น) , (608 ลบ.ม.คิ้วหลวม) , (ระยะขนส่ง 30 กม.)	ลบ.ม.	405	884.52	358,230.60	1.3574	1,200.65	486,263.25
	2.2 รองพื้นทาง							
	2.2(1) งานดินถมคันทางบดอัดแน่น (คิ้วแน่น) , (ลบ.ม.คิ้วหลวม), (ระยะขนส่ง กม.)							
3	งานผิวทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT							
	3.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	2,700	25.86	69,822.00	1.3574	35.10	94,770.00
	3.1(2) TACK COAT							
	3.2 ASPHALT CONCRETE							
	3.2(1) Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,700	225.08	607,716.00	1.3574	305.52	824,904.00
	3.2(2) Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK							
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	4.1(1) งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ตร.ม.	108	280.00	30,240.00	1.3574	380.07	41,047.56
	4.1(2) งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ตร.ม.	54	280.00	15,120.00	1.3574	380.07	20,523.78
	4.2 งานติดตั้งป้ายจราจร							

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

สรุปประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางบอน - ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 6

ประเภทงาน ถนน

ชื่อสายทาง สายบางบอน - ท่าตลิ่งชัน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.540 กิโลเมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม)

จำนวน

แผ่น

ไหล่ทางข้างละ - เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 27 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	1,095,087.60	1.3574	1,486,471.90	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ภาษี 7%
	2.1 ป้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน)	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,489,471.90	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

1,489,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเอกวิทย์ แก้วกระจ่าย)

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

551.48

นายช่างโยธา

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ท่าข้าม ที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางปริศนา ธดากุล)

ลงชื่อ จ.ส.ต.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ถาวร รอดระกำ)

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอกวิทย์ แก้วกระจ่าย)

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัญชีแสดงรายการวัสดุ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายบางบอน - ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบใบเสนอราคาของ (หจก. / บริษัท).....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	1.2 งานดิน							
	1.2(1) งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น							
	1.2(2) ขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	2,700			1.3574		
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 พื้นทาง							
	2.1(1) หินคลุกบดอัดแน่น (405 ลบ.ม.คิวแน่น) , (ระยะขนส่ง 30 กม.)	ลบ.ม.	608			1.3574		
	2.2 รองพื้นทาง							
	2.2(1) งานดินถมคันทางบดอัดแน่น (คิวแน่น) , (ลบ.ม.คิวหลวม),							
3	งานผิวทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT							
	3.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	2,700			1.3574		
	3.1(2) TACK COAT							
	3.2 ASPHALT CONCRETE							
	3.2(1) Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,700			1.3574		
	3.2(2) Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓ 5 CM. THICK							
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	4.1(1) งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic สีขาว)	ตร.ม.	108			1.3574		
	4.1(2) งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic สีเหลือง)	ตร.ม.	54			1.3574		
	4.2 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	4.2(1) ป้ายจราจรแบบ บ.33 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด						
	4.2(2) ป้ายจราจรแบบ ต.75 (ขนาดป้ายจราจร 3)	ชุด						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน = บาท

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = บาท

ป้ายโครงการ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน) = บาท

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง = บาท

ตัวอักษร

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง

ประทับตราถ้ามี

หมายเหตุ ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ต้องให้อัตถุปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบรายการที่กำหนด ปริมาณงานที่คลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้