

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างโรงเรียน บรรจุมัก และ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบางท่าข้าม

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่/ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 16 มิถุนายน 256๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานอาคาร						
	1.1 งานก่อสร้างฯ		1,190,866.21	1.3030	1,551,698.67		
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา						
	2.1 งานไม่พิจารณาปรับราคา		-		-		
	เงินไข						
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %						
	เงินประกันผลงานหัก 0 %						
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,551,698.67		
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,551,698.67		
		ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้องาน 300.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,172.33 บาท/ตร.ม

เรียน นายก อบต.ท่าข้าม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 184/2564 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนด ราคากลาง

ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 1,551,698.67 บาท เป็นราคากลางในครั้ง นี้ จึงพร้อมกันลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,500,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ จำนวน 1,551,698.67 บาท

ลงชื่อ.....
(นางปริสณา ชตากุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสรร แก้วกระจาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นางสุชาดา วิชัยดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียน บรรจุพัก และผลิตผลสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ท่าข้าม

ประมาณการโดย นายสรร แก้วกระจ่าย

SR

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อวันที่...16...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2564..

แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ต้นทุน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
	1.1 งานฐานราก								
	- เสาค้ำ คอรัสสี่เหลี่ยมขนาด 0.26x0.26x10.00 m.	24.00	ตัน	3,015.00	72,360.00	690.00	16,560.00	88,920.00	
	- งานดินลูกรังถม (เพื่อคั่นฟุต)	14.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,072.00	2,072.00	
	- งานทรายอัดแน่นได้ฐานราก/ใต้พื้น	24.50	ลบ.ม.	560.75	13,738.38	99.00	2,425.50	16,163.88	
	- งานคอนกรีตหนา 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,438.00	719.00	398.00	199.00	918.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	104.00	ลบ.ม.	2,289.72	238,130.88	391.00	40,664.00	278,794.88	
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	337.00	ตร.ม.	200.00	67,400.00	133.00	44,821.00	112,221.00	
	- ตะปู (คิต 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	84.00	กก.	37.38	3,139.92	-	-	3,139.92	
	- ไม้ค้ำยัน	86.00	ตัน	50.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB 16 MM (SD 40) (เนื้อ 11 %) 1.58 กก/ม.	4,402.00	กก.	28.85	126,997.70	3.30	14,526.60	141,524.30	
	- RB 9 MM. (เนื้อ 7 %) 0.499 กก/ม.	31.00	กก.	29.49	914.19	4.10	127.10	1,041.29	
	- RB 6 MM. (เนื้อ 5 %) 0.222 กก/ม.	700.70	กก.	30.73	21,532.51	4.10	2,872.87	24,405.38	
	- ลวดผูกเหล็กคิต 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตริกตัน)	154.00	กก.	31.78	4,894.12	-	-	4,894.12	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 mm. @ 0.2x0.20m.#	438.00	ตร.ม.	32.00	14,016.00	5.00	2,190.00	16,206.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานเหล็กปูพรรณ								
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2mm.	75.00	ทอน	1,056.07	79,205.25	-	-	79,205.25	
	- ท่อเหล็ก Ø 3" (คาน้ำดื่ม)	33.00	ทอน	1,717.76	56,686.08	-	-	56,686.08	
	- ท่อเหล็ก Ø 2" (คาน้ำดื่ม)	57.00	ทอน	1,071.03	61,048.71	-	-	61,048.71	
	รวมยอดยกไป							891,540.81	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือน บรรจุผัก และ ผลิตผลผลิตด้านการเกษตรบางท่าข้าม
 สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ท่าข้าม
 ประมาณการโดย นายสรณ์ แก้วกระจ่าง *SR.*
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
	- ท่อเหล็ก Ø 1 1/2" (คาดน้ำเงิน)	20.0	ท่อน	789.72	15,794.40	-	-	891,540.81	
	- แผ่นเหล็ก (PLATE) 0.25x0.25 หน้า 12 มม.	20.00	แผ่น	250.00	5,000.00	-	-	15,794.40	
	- น็อต J Ø 19 มม.	48.00	ชุด	220.00	10,560.00	-	-	5,000.00	
	- เหล็กกล่องชุบสังกะสี 2"x2" หน้า 2 มม.	30.000	ท่อน	779.00	23,370.00	-	-	10,560.00	
	- เหล็กกล่องชุบสังกะสี 2"x 1" หน้า 2 มม.	19.000	ท่อน	583.00	11,077.00	-	-	23,370.00	
	- ค่าทำโครงสร้าง	4,832.00	กก.	-	-	12.00	57,984.00	11,077.00	
3	งานหลังคา							57,984.00	
	- Metal Sheet หน้า 0.40 mm. พร้อมอุปกรณ์ยึด	528.00	ตร.ม.	180.00	95,040.00	70.00	36,960.00	132,000.00	
	- ครอบสัน Metal Sheet พร้อมอุปกรณ์ยึด	28.00	เมตร	120.00	3,360.00	50.00	1,400.00	4,760.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet พร้อมอุปกรณ์ยึด	34.00	เมตร	120.00	4,080.00	50.00	1,700.00	5,780.00	
4	- งานอื่น ๆ								
	- งานวางท่อป้องกันกักจับลมกรด (พร้อมสเปย์ยาป้องกันกัดกัด)	300.00	ตร.ม.	100.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- บั๊ยะประชาติลัมพีไนต์โครงการป้ายชั่วคราว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมยอดทั้งหมดยกไป ป.ร.5							1,190,866.21	

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน 19 ตุลาคม 2560 ตามคณะกรรมการฯ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบรายการที่กำหนด ปริมาณงานที่คลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกจ่ายความเสียหายใดๆ จากผู้จ้างไม่ได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างโรงเรียนบรรจุผักและผลิตผลสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอบึงนาราง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างโรงเรียนบรรจุผักและผลิตผลสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ ๓ - อาคารขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๕๕๑,๖๙๘.๖๗ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๓.-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางปริสณา ธดากุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสรร แก้วกระจาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสุชาดา วิชัยดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔