

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนน ท่าตลิ่งชั้น ๙ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๕,๒๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 - เกรดบดอัดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด
 - รองพื้นทางดินดาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 - จราจรหินคลุกหนา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 - วางท่อ คสล.ชั้น ๓ ปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนว
 - รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๙๓,๖๐๐.-บาท(สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางปริศนา ธดากุล ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่าข้าม ประธานกรรมการ
 ๒. นายอภิญา พรหมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๓. นายสมัชชา นิจอาคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ปรับปรุงถนนสายตลิ่งชัน ๙ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕

ราคากลาง

๓๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

www.thakham-sao.go.th

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคาปรับปรุงถนนสายตลิ่งชัน 9 ซอย 2 หมู่ที่ 5

ประเภทงาน ถนน
 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 40.66 บาท/ลิตร
 ชื่อสายทาง -
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง ระยะทาง 590.00 เมตร
 แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม) จำนวน แผ่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น ใหญ่ทางข้างละ - เมตร
 ประมาณราคา วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	289,279.52	1.3607	393,622.64	Factor F
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ภาษี 7%
	(จำนวน 2 ป้าย, ป้ายถาวร-ชั่วคราว)				- เงินล่วงหน้าจ่าย %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			393,622.64	- เงินประกันผลงานหัก 0%

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

เฉลี่ย ตร.ม. ละ (บาท)

204.47


393,600.00

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 239/2565 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเห็นควรให้ใช้ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวนทั้งสิ้น 393,600.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางปริศนา ชาติกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิญา พรมจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมัชชา นิจอาคม)

ให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณงานทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายดลิ่งชั้น 9 ซอย 2 หมู่ที่ 5 สายทาง- หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 590.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,950.0	1.92	5,664.00	1.3607	2.61	7,707.00
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินดาน)	ลบ.ม.	295.00	303.51	89,535.45	1.3607	412.99	121,830.89
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	295.00	620.65	183,091.75	1.3607	844.52	249,132.94
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานวางท่อระบายน้ำ 0.80 X 1.00 ม.	ม.	8.00	1,373.54	10,988.32	1.3607	1,868.98	14,951.81
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานติดตั้งป้ายจราจร (ขนาดป้ายจราจร 3)							
	- ป้ายจราจรแบบ บ.33(12ต้น)(ขนาดป้ายจราจร3	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรแบบ ต.75(สามแยก)(ขนาดป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรแบบ บ.1(หยุด) (ขนาดป้ายจราจร3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
19	- งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
					289,279.52		รวม	393,622.64
							ตัวอักษร (-สามแฉกเข้าห้มีสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	393,600.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 289,279.52
= 1.3607

- ราคาวีสดุอ้างอิงจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือนเมษายน 2565 และราคาซื้อค้้นจากผู้ประกอบการก่อสร้าง
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง เดือน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้มป.ต.ท. อำเภอเมืองฯ 40.00 - 40.99 บาท