

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำหมอนล่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำหมอนล่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการก่อสร้างประตูประบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.
  - ๖.๒. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางปริศนา ธดากุล ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่าข้าม ประธานกรรมการ
  ๒. นายอภิญา พรหมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ส่วนตำบลท่าข้าม กรรมการ
  ๓. นางวีรญา สุปันตี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ หมอนล่าง หมู่ที่ ๓

ราคากลาง

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๑๖๒๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๑๖๒๐


[www.thakhamcity.go.th](http://www.thakhamcity.go.th)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม			
ประเภทงาน	งานก่อสร้างชลประทาน			
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หอนล่าง หมู่ที่ 3			
หน่วยงานดำเนินการ	กองช่าง			
ประมาณการตามแบบ	ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	16 มิถุนายน 2566			
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	จำนวน	หมายเหตุ
		(บาท)		
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	212,874.49	1 รายการ	FactorFภายใต้เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดและราคาท้องถิ่น บัญชีค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2560
	คิดเป็นเงินประมาณ	212,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง
(ตัวอักษร)	สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			90 วัน

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 222/2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคาตามงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 210,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางปริสณา ชาติกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอภิญา พรมจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางวีรญา สุปันตี)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประเภทงาน: งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หอนล่าง หมู่ที่ 3

หน่วยงานดำเนินการ: กองช่าง

ประมาณการตาม: ปร.4                      จำนวน: 1 1                      แผ่น

ประมาณการเมื่อ: 16 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	159,158.50	1.3375	212,874.49	FactorFภายใต้เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดและราคาท้องถิ่น บัญชีค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2560
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				212,874.49	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				212,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างอาวุโส

**ประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประตุน้ำ หนองล่าง หมู่ที่ 3

ปริมาณ ก่อสร้างประตุน้ำ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร สูง 1.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้ามกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ '16 มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานโครงสร้าง							
1.1	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 6" ยาว 3 ม.	5.00	ต้น	382.00	1,910.00	385.00	1,925.00	3,835.00
1.2	ขุดดิน	24.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,376.00	2,376.00
1.3	ทรายหยาบ	1.05	ลบ.ม.	560.75	588.79	99.00	103.95	692.74
1.4	คอนกรีตหยาบ	1.05	ลบ.ม.	1,663.55	1,746.73	306.00	321.30	2,068.03
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.00	ลบ.ม.	2,289.72	25,186.92	391.00	4,301.00	29,487.92
1.6	แบบหล่อคอนกรีต	89.00	ตร.ม.	400.00	35,600.00	-	-	35,600.00
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	89.00	ตร.ม.	-	-	133.00	11,837.00	11,837.00
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	26.70	ลบ.พ.	330.00	8,811.00	-	-	8,811.00
1.7	ตะปู	22.25	กก.	46.73	1,039.74	-	-	1,039.74
1.8	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							-
	เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	811.00	กก.	29.49	23,916.39	3.30	2,676.30	26,592.69
1.9	ลวดผูกเหล็ก	14.60	กก.	32.71	477.50	-	-	477.50
1.10	เหล็กฉาก 2" (50x25 หนา 5-6 มม.)	1.50	เส้น	688.00	1,032.00	277.92	416.88	1,448.88
1.11	สีกันสนิม	1.00	ตรม.	36.00	36.00	36.00	36.00	72.00
1.12	ไม้ 1 1/2" X 6" ยาว 1 ม.	48.00	ม.	590.00	28,320.00	-	-	28,320.00
1.13	ขุดทางเบี่ยงน้ำยกคัน (ดินเดิม)	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร								<b>159,158.50</b>
ยอดยกไป ปร.5								<b>159,158.50</b>

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างอาวุโส