

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-บ้านคู้ยาง ช่วง กม.๔+๙๗๐-๕+๒๙๐ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๖,๐๐๐.-บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-บ้านคู้ยาง ช่วง กม.๔+๙๗๐-๕+๒๙๐ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการยกระดับถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
  - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓. ....-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายอภิญา พรหมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
  ๒. นายปรีชา โลพิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
  ๓. นางสุราพร บัวทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-วัดคู้งยาง ช่วง กม. ๔+๙๗๐ - ๕+๒๙๐ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗

ราคากลาง

๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๔๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๔๗๔๗

[www.thakham-sao.go.th](http://www.thakham-sao.go.th)

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

**สรุปประมาณราคา** ยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส - วัดคู้ยง ช่วง กม. 4+970 - 5+290 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7  
**ประเภทงาน** ถนน ราคาน้ำมันโซลา ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร  
**ชื่อสายทาง** สายบางน้ำใส - วัดคู้ยง  
**เจ้าของ** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
**สถานที่ก่อสร้าง** ช่วง กม.4+970 -5+290 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ระยะทาง** 320.00 เมตร  
**ลักษณะทางเดิม** ชนิดผิวทาง **ผิวจราจรกว้าง** 5.00 เมตร  
**แบบเลขที่** ( อดต.ท่าข้าม ) **จำนวน** **แผ่น** **ไหล่ทางข้างละ - เมตร**  
**ประมาณราคาตามแบบ** ปร.5 **จำนวน** 1 **แผ่น**  
**ประมาณราคา** วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	324,753.60	1.3624	442,444.30	Factor F
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	- ภาษี 7%
	(จำนวน 2 ป้าย,ป้ายถาวร-ชั่วคราว)				- เงินล่วงหน้าจ่าย 9%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			442,444.30	
	คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)			442,000.00	

เฉลี่ย ตร.ม. ละ ( บาท )

276.25

**เรียนนายก**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 379/2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเห็นควรใช้  
 ราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 442,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายปรีชา โลพิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสุราพร บัวทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-วัดคู้ยาง ช่วง กม. 4+970 - 5+290 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 ช่วง กม.4+970 -5+290 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,600.00	1.85	2,960.00	1.3624	2.52	4,032.70
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินดาน)	ลบ.ม.	840.00	287.12	241,180.80	1.3624	391.17	328,584.72
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	160.00	503.83	80,612.80	1.3624	686.42	109,826.88
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานติดตั้งป้ายจราจร (ขนาดป้ายจราจร 3 )							
	- ป้ายจราจรแบบ บ.33(12คัน)(ขนาดป้ายจราจร3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรแบบ ต.75(สามแยก)(ขนาดป้ายจราจร3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรแบบ บ.1(หยุด) (ขนาดป้ายจราจร3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
					324,753.60		รวม	442,444.30
					ตัวอักษร (-สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	442,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 324,753.60

= 1.3624

(ลงชื่อ)

  
 (นายอภิญา พรหมจันทร์)  
 นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

**หมายเหตุ** ปริมาณงานที่แสดงไว้ในเอกสารบัญชี  
 แสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และราคาก่อสร้างฉบับนี้  
 เป็นปริมาณงานโดยประมาณ เท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องให้  
 ยึดถือปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้างจริงตามรูปแบบ  
 รายการที่กำหนด ปริมาณงาน ที่คลาดเคลื่อน จากที่แสดงไว้  
 ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องความเสียหายใดๆ  
 จากผู้ว่าจ้างไม่ได้