

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบรรเทา ๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๘,๐๐๐.-บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบรรเทา ๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการทำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางสาวกิตติมา เสือเปีย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการ
 - ๒.นายณภัทร ไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ
 - ๓.นายปรีชา โลพิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบรรเทา ๒/๒ หมู่ที่ ๓

ราคากลาง

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๑๖๒๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๑๖๒๐

www.thakhamcity.go.th

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ปร. 5

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบรรเทา 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซล 32.24 B/L.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	256,963.49	1.3624	350,087.06	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			350,087.06	- พื้นที่ปกติ
คิดเป็นราคาประมาณ (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				350,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณภัทร ไพบูลย์)
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปรีชา โลพิศ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบรรเทา 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน จุดเริ่มต้น กม.0+000 ถึง กม. 0+103 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยงานพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ม ²	566.00	1.76	996.16	1.3624	1,357.17	1,357.17
2	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	ม ³	25.75	554.65	14,282.23	1.3624	19,458.11	19,458.11
3	งานไหลทาง(หินคลุก1)	ม ³	10.30	347.07	3,574.82	1.3624	4,870.33	4,870.33
4	งานผิวทาง	ม ²	515.00	363.58	187,242.67	1.3624	255,099.41	255,099.41
5	- CONTRACTION JOINT	ม.	45.00	37.56	1,690.20	1.3624	2,302.73	2,302.73
6	- EXPANSION JOINT	ม.	5.00	74.13	370.65	1.3624	504.97	504.97
7	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	103.00	28.97	2,983.91	1.3624	4,065.28	4,065.28
8	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mehs ศก.3.8@0.20 (รวมค่าวาง)	ม ²	515.00	33.50	17,252.50	1.3624	23,504.81	23,504.81
9	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีขาว)	ม ²	20.60	260.00	5,356.00	1.3624	7,297.01	7,297.01
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic สีเหลือง)	ม ²	10.30	260.00	2,678.00	1.3624	3,648.51	3,648.51
10	ป้ายจราจร บ1	ป้าย	1.00	6,150.00	6,150.00	1.3624	8,378.76	8,378.76
11	หลักนำโค้ง	หลัก	-	950.00	-	1.3624	-	-
12	ตัดรื้อพื้นคอนกรีตกว้าง 6.00 ม ยาว 1.00 ม.	ตร.ม.	-	100.00	-	1.3624	-	-
13	คอนกรีตเสริมรอยตัด	ตร.ม.	-	345.00	-	1.3624	-	-
14	เสริมหินคลุก 1	ลบ.ม.	33.00	435.95	14,386.35	1.3624	19,599.96	19,599.96
	รวมค่างานต้นทุน				256,963.49			350,087.06

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาวกิตติมา เสือเปีย
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายณภัทร ไพบูลย์
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายปรีชา โลหิต
เจ้าพนักงานป้องกัน

