

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บางลาหู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๐๐๐.-บาท(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บางลาหู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการทำกร
-งานวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ปากปลั๊นราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.และยาแนว
-งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ใช้ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มอก.๑๒๘/๒๕๒๘ หรือเทียบเท่า
-ใช้แบบไม่ตอกเสาเข็ม
-บ่อพัก คสล.ใช้บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ระยะทางไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือตามแบบกำหนดรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.-บาท(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอภิญา พรหมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 ๒. นายณภัทร ไพบุลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 ๓. นางสาวพร บัวทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบางลาทุ หมู่ ๕

ราคากลาง

๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๑๖๒๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๑๖๒๐

www.thakhamcity.go.th

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบางลาทุ หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคารับมัติเลข 32.00-32.99 B/L.


ประมาณการ


เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	360,410.92	1.3074	471,201.23	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			471,201.23	- พื้นที่ปกติ
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			471,000.00	

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 388/2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางเห็นควรใช้
ราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 369,000.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณภัทร ไพบูลย์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุราพร บัวทิพย์)



โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบางลาหู หมู่ 5

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. บางลาหู กม.0+000 ถึง กม. 0+135 และ บ่อพักคสล.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1.งานท่อคสล.						
1	ท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด 0.80 ม.	120.00	ท่อน	1,644.17	197,300.40	197,300.40	
	2.งานบ่อพัก						
2	บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ขยายตาม ท้องตลาดทั่วไป	13.00	ลูก	5,401.17	70,215.21	70,215.21	
4	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 3 ม.	80.00	แผ่น	380.00	30,400.00	30,400.00	
	3.ฝาบ่อพัก						
4	ฝาคอนกรีต 1:2:4 หนา 0.075	0.10	ม ³	1,757.01	175.70	175.70	
5	ต่อปากบ่อพักสูง 0.5-0.7 เมตร เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. @ 0.15 ม.	8.00	ก.ก.	25.90	207.20	207.20	
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. @ 0.15 ม. #	9.00	ก.ก.	25.00	225.00	225.00	
7	เหล็กฉาก 40X40X4 มม. (รอบฝาบิด)	0.80	ท่อน	504.00	403.20	403.20	
8	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 5 จำนวน 8 จุด ต่อฝาบ	0.10	ท่อน	96.00	9.60	9.60	
	จำนวน 13 ชุด	13.00	ชุด			1,020.70	
9	ปรับถมหลังท่อ (ดินถม)	253.00	ลบ.ม.	194.57	49,226.21	13,269.10	
	รวมค่างานต้นทุน					49,226.21	
						360,410.92	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา

